Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Complejo Hospitalario San José de Maipo
Ministerio de Salud

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE DE MAIPO

Informe de Análisis de Resultados
Evaluación de Riesgos de Incendio

OBJETIVO

Establecer las acciones necesarias para subsanar las condiciones de riesgos detectadas por el Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, presentadas en el "Informe Diagnóstico Evaluación de Riesgo de Incendio del Complejo Hospitalario San José de Maipo" de Julio de 2017, para garantizar la seguridad de los funcionarios y usuarios minimizando el riesgo de incendio al interior del CHSJM.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las Unidades evaluadas por el Cuerpo de Bomberos fueron todas aquellas que conforman el Complejo Hospitalario con el objetivo que nos permita conocer las condiciones de riesgo, así como también, las medidas de protección contra incendios del Establecimiento.

Respecto a la información proporcionada por Bomberos, a través de su Informe, resulta que las materias que implican un mayor nivel de riesgo de incendio en el Establecimiento, se pueden agrupar en cuatro materias, éstas son:

1. **Condiciones Generales de Seguridad**

Observaciones:

- Falta de Señalización y Planos de Emergencia
- Revisar la materialidad, estado y sentidos de aperturas de puertas.
- Escaleras y gradas sin superficie antideslizante. Barandas en alturas irregulares.
- Iluminación de Emergencia Deficiente, salvo recintos nuevos.

- **Medidas Adoptadas**:
- Instalación y Reposición de Señaléticas en distintos sectores del CHSJM.
- Revisión y desbloqueo de puertas y accesos que cumplen como salidas de emergencia.
- Instalación de cintas Antideslizantes.

COPIA NO ORIGINAL

Decisiones Tomadas:

- Se deberá evaluar la adquisición de Señaléticas Lumínicas o foto luminiscentes y su respectiva instalación en las distintas áreas que se requieran.
- Elaboración e Instalación de Planos con Vías de Evacuación.
- Participar en nuevos proyectos de mejoramiento del Establecimiento.

2. Servicios Básicos

Observaciones:

- Tableros Eléctricos en regular estado, falta señalización y diagramas de fuerza para saber a qué corresponde cada tablero y automáticos. Debe estar en la puerta de cada tablero y se recomienda certificación TE1 emitido por instalador autorizado SEC para respaldar la condición de la instalación eléctrica en cada edificio. Plano de ubicación a bomberos. Revisar todo el sistema eléctrico del Complejo Hospitalario.
- Instalaciones de Gas con falta señalización, extintores en caso de emergencia, se recomienda certificación TE6 emitido por instalador autorizado SEC, cañerías deben cumplir con la normativa vigente. Planos de instalación debería estar en oficina técnica o seguridad, junto con planos de ubicación a bomberos.
- Almacenamiento de Productos y Gases Clínicos con falta de Señalización, orden aleatorio. Se debe realizar limpieza en zonas de almacenamiento y certificados emitidos por instalador autorizado.

Medidas Adoptadas:

- Señalización de los tableros eléctricos y revisión.
- Limpieza y retiro de pastizales en sectores de almacenamiento de gas.
- Limpieza y orden en bodegas y talleres con la eliminación de productos innecesarios.
- Instalación de sistema de respaldo de Agua en Ed. Laennec.

Decisiones Tomadas:

- Gestionar los recursos para la realización de un Proyecto de Mejora de las Instalaciones Eléctricas del CHSJM.
- Solicitar a empresa que brinda servicio las respectivas certificaciones.
- Generar limpieza de pastizales anualmente con apoyo de Unidad Residencial de Adicciones.

COPIA NO ORIGINAL

3. **Alarma y Control**

Observación:

- Falta de extintores y ubicación de algunos de éstos fuera de norma.
- No cuenta con sistemas de detección de humo, pulsadores de emergencia, red húmeda ni red inerte.
- No cuenta con parlantes o chicharras para aviso de emergencias.
- Verificar resistencia al fuego de muros, tabiques y puertas

Medidas Adoptadas:

- Normalización y señalización de Extintores.
- Instalación sistema sonoro en Sector Jardín Infantil.
- Adjudicación de 06 cajas porta mangueras para instalación de red húmeda.

Decisiones Tomadas:

- Licitar en relación al Servicio de Mantención y Recarga de todos los Equipos de Extinción.
- Se deberá realizar estudio en relación a la cantidad y distribución según la capacidad de carga.
- Se deberá realizar estudio de la propuesta mediante Evaluación de Proyecto para temas de red húmeda, seca e inerte y sistemas de detección automático.

4. **Capacitación y Difusión Plan Emergencia**

Observación:

- Mantener documentación accesible

Medidas Adoptadas:

- Actualización de Planos y Señalización de las Zonas de Seguridad

Decisiones Tomadas:

- Se debe formalizar la creación de la Brigada de Emergencias, compuesta por funcionarios de distintas Unidades.
- Actualización Plan de Emergencia y respectiva difusión a funcionarios.
- Realizar simulacros de emergencia en coordinación con Bomberos y Carabineros

COPIA NO ORIGINAL

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Complejo Hospitalario San José de Maipo
Ministerio de Salud

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE DE MAIPO

GESTIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

Con el propósito de estrechar las brechas en materia de seguridad y principalmente las relacionadas con el Riesgo de Incendio, la Unidad de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente desarrollará las acciones para su ejecución durante el año 2018.

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE DE MAIPO
UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

Rafael Alday Salinas
Ing. en Prevención de Riesgos

San José de Maipo, 05 de Enero de 2018.

COPIA NO ORIGINAL